

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
 ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ
 ΤΗΣ ΑΠΟ 05-01-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Αρ. Μελέτης: 24/2019

ΥΠΟΕΡΓΟ 4:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ
 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Μ.
 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ
 ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ


ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
A/A	Αριθ. Τιμολ.	Περιγραφή Εργασίας	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή μονάδος	Ποσότητα	Δαπάνη
1	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1,50	95,00	142,50 €
2	ΟΔΟ Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	1,00	550,00	550,00 €
3	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	125,00	56,25 €
4	ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	7,90	125,00	988,03 €
5	ΟΙΚ 22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m ³	33,70	25,00	842,50 €
6	ΟΙΚ 22.15.01	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m ³	61,70	1,00	61,70 €
7	ΟΙΚ 22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m ²	7,90	2,00	15,80 €
8	ΟΙΚ-32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m ³	90,00	30,00	2.700,00 €
9	ΟΙΚ 38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	264,00	266,64 €
10	ΟΙΚ 73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 7311	m ²	22,50	20,00	450,00 €

11	ΟΙΚ-7311ΣΧ1	Επιστρώσεις δια πλακοειδών λίθων παχ 12 έως 15 εκ.	ΟΙΚ7311 100%	M2	65,00	4,00	260,00 €
12	ΟΙΚ-7311ΣΧ2	Γρανιτοκυβόλιθοι	ΟΙΚ7311 100%	M2	78,00	1,00	78,00 €
13	ΥΔΡ 4.09.01	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	ΟΔΟ 4521B	m2	12,40	440,00	5.456,00 €
14	ΥΔΡ 5.09.02	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ 6067	m3	14,39	15,00	215,85 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ κατά τη μελέτη (Σσ):	12.083,27
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%Χ(Σσ):	2.174,99
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ κατά τη μελέτη (ΣΣ):	14.258,26
Απρόβλεπτα 15%Χ(ΣΣ):	2.138,74
ΣΥΝΟΛΟ Σ1:	16.397,00
Πρόβλεψη Αναθεωρήσης Τιμών :	20,12
ΣΥΝΟΛΟ (Σ2) :	16.417,12
Φ.Π.Α.24%Χ(Σ2):	3.940,11
ΣΥΝΟΛΟ Σ3 (Απαιτούμενη πίστωση για εργασίες):	20.357,23

Ιερισσός 23/8/2019

Ο συντάκτης



Κολιώτσας Παύλος

Αρχιτέκτων Τοπίου Π.Ε.

M.Sc. Περ/κός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων

Ιερισσός 23/8/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος



Ζαπφής Γεώργιος

Αρχιτέκτων Μηχανικός