



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Εγκύκλιος Ε.7: Έγκριση Τιμολογίου έργων Οδοποιίας για έργα έως 1,5 εκατομ. Ευρώ - Αναπροσαρμογή Φεβρουάριος 2013)

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Εγκύκλιος Ε.7: Έγκριση Τιμολογίου Υδραυλικών έργων για έργα έως 1,5 εκατομ. Ευρώ - Αναπροσαρμογή Φεβρουάριος 2013)

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Εγκύκλιος Ε.7: Έγκριση Τιμολογίου Οικοδομικών έργων για έργα άνω των 2,0 εκατομ. Ευρώ - Αναπροσαρμογή Φεβρουάριος 2013)

(Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. / Απόφαση ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/04-05-2017/ Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων/ΔΕΚ1746/Β/19-05-2017)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								
A/A	Κωδικός Άρθρου	Σύντομη Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη (€)	Ολική Δαπάνη (€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ								
Ομάδα Α: Χωματοεργα								
1	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	204,00	3,17	646,68	
2	ΟΔΟ Α-12	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m ³	68,00	28,97	1.969,96	
3	ΟΙΚ 22.10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα						
	ΟΙΚ 22.10.01	Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m ³	136,00	30,47	4.143,92	
Σύνολο Ομάδας Α:								6.760,56
Ομάδα Β: Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας								
4	ΟΔΟ Β-29.4.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30, Κατασκευή ρεβρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	m ³	204,00	104,00	21.216,00	
5	ΟΔΟ Β-43.3	Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm	ΥΔΡ-6370	m ²	9,00	13,30	119,70	
6	ΟΔΟ Β-43.1	Σφράγιση αρμών, Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	ΥΔΡ-6370	m	269,00	3,80	1.022,20	
7	ΟΔΟ Β-30.3	Χαλύβδινο σπλισμός σκυροδεμάτων, Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	2.992,00	1,15	3.440,80	
Σύνολο Ομάδας Β:								25.798,70
Ομάδα Γ: Οδοστρώματα								
8	ΟΔΟ Γ-2.1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	204,00	15,49	3.159,96	
Σύνολο Ομάδας Γ:								3.159,96
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ:								35.719,22 €
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ (18%):								6.429,46 €
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ:								42.148,68 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):								6.322,30 €
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΠΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:								48.470,98 €
ΑΠΟΛΟΠΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
Αριθμός Τιμολογίου /	Πρότυπο Άρθρο	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική (€)	Ολική (€)
A.Π.1	ΟΔΟ Ν.Β-1.1	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, για απόβλητα καθαίρεσης	ΟΙΚ-2171	ton	368,00	3,02	1.111,36	
A.Π.2	ΟΔΟ Ν.Β-1.2	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, για απόβλητα κατεδάφισης	ΟΙΚ-2171	ton	490,00	7,54	3.694,60	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΠΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:								4.805,96 €
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΠΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:								53.276,94 €
Φ.Π.Α.(24%):								12.786,47 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:								66.063,41 €

Ιερισσός, 15/7/2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κολιώτσας Παύλος
Αρχιτέκτων Τοπίου Π.Ε.
Μ.Σc. Περ/κός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων



Ιερισσός, 15/7/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

Ζάπρης Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός